

内 訳 明 細 書【共通】

No.	内 容	仕 様	数 量	単 価	金 額	メーカー
1	仮設工事					
	足場組解体	足場資材運搬・荷上げ・組立・解体費含む	215 m ²			
	飛散防止ネット	メッシュシート貼払	215 m ²			
			小 計 ①			
2	下地処理費					
	高圧洗浄	表面のホコリ・汚れ・苔等を高圧洗浄で除去	279 m ²			
	養生費	サッシ・ガラス部・他 ビニール養生	68 m ²			
	屋根点検補修費	クラック補修・棟ラバー止め・その他点検補修	64 m ²			※ タスマジック使用
	タスペーサー設置	材工共	64 m ²			
	シーリング打替え	ボードシーリング部	146 m			※アステックシール 高耐候4000
	シーリング打増し	サッシ廻り・入隅・軒取合い・その他	121 m			
	ケレン作業	旧塗膜剥離部・サビ発生部	1 式			
			小 計 ②			
	合 計			①+②		